



**Legende**

- Kleibodenandeckung
- Sandkern
- Sandkern mit Armierungsgewebe
- Stablenka 200 o.glw.
- Kleibodenabtrag
- Drainage PP DN 150
- Abbruch
- Bemessungshochwasser
- MThw +1,37 mNN
- Mittleres Tidehochwasser
- MTnw -0,49 mNN
- Mittleres Tideniedrigwasser

**Bauphasen**

1. Jahr: +3,00 mNN

2. Jahr: +4,30 mNN, +3,20 mNN, +2,50 bis +2,70mNN

3. Jahr: (Diagram showing further construction details)

Kleibodenabtrag für anschließenden Bauabschnitt im 2. Jahr

1	22.01.2013	Höhe Deichverlegrungsweg auf +2,10 mNN im Bereich der Deichzufahrt geändert	Bogenschneider
Index	Datum	Änderung	Geschieht

**Ostedeichverband**

Deichneubau Ostebogen bei Hechthausen  
Klint

Antrag auf Planfeststellung  
Stat. 0+900 bis Stat. 1+100

Maßstab: 1 : 100      Querschnitte      Blatt: 6.5

Der Auftraggeber / Der Antragsteller:

**Ostedeichverband**  
Oestinger Weg 40  
21745 Hemmor

INGENIEURBÜRO  
**GALLA & PARTNER**  
Lange Straße 50    Tel.: 0416338198-0    www.galla-partner.de  
21660 Hornum    Fax: 041633198-28    info@galla-partner.de

Dir.-Ing. Ralf Rudorffer

Projektnummer	Zeichnungsnummer	Vermessung	Aufstellungsdatum	Geschieht	Bearbeiter	Stand
50/08.3	50.02/08.3.017	24.03.09 Br/Da	03.12.2012	Bogenschneider	Rudorffer	29.01.2013

© Ostedeichverband/Ingenieurbüro Galla & Partner/Deichbauamt/Hechthausen